

価格表 直接工事費

2024年4月

四国地区 限定

注意事項(各工種共通)

- 表示価格に消費税は含まれておりません。
- 価格は直接工事費です。
- 対象地域は香川県、愛媛県、高知県、徳島県です。但し、対象外地域となる場合がありますので、価格表下に記載の「エリア別価格について」をご参照ください。又はお問い合わせの上、ご確認下さい。
- 材料搬入は大型車で見ております。施工は1回乗り込みで見ております。
- 路盤工、舗装止めは含まれておりません。
- 施工条件(小運搬、分割施工、特殊施工等)により価格が上がる場合があります。表示価格は参考価格とお考え下さい。図面が有る場合は見積り依頼して頂くことをお勧めします。
- 材料費、労務費の上昇により価格を予告なく変更する場合がございます。

パーミアコン【ポーラスコンクリート舗装】							単位:円/㎡	
厚さ	施工規模	香川	愛媛	高知	徳島			
80mm	300㎡以上	9,500	9,800	9,900	10,500			
100mm	300㎡以上	10,500	11,000	11,100	11,800			

※300㎡未満の施工、小運搬を必要とする施工、特殊な施工の場合は別途お見積り致します。

※四国4県は、骨材粒径は「Lサイズ(15mmtop)」のみとなります。

・エリア別価格について

「香川県」

エリア対象は、高松市限定価格です。※Lサイズのみ出荷対応可能
上記エリア以外については都度、御見積り致します。

「愛媛県」

エリア対象は、松山市内限定価格 ※Lサイズのみ出荷対応可能
上記エリア以外については都度、御見積り致します。

「高知県」

エリア対象は、高知市、四万十市 ※Lサイズのみ出荷対応可能
上記エリア以外については都度、御見積り致します。

「徳島県」

エリア対象は、徳島市、阿南市 ※Lサイズのみ出荷対応可能
上記エリア以外については都度、御見積り致します。

カラー着色【吹付け】パーミアカラー							単位:円/㎡	
施工規模	香川	愛媛	高知	徳島				
標準色	300㎡以上	3,300	3,300	3,900	3,900			

※300㎡未満の施工、特殊模様、柄、特注色は別途お見積もり致します。
 ※着色工のみの価格ですので、パーミアコンの価格にプラスして下さい。

カラー着色【自然石調吹付け】パーミアフェース							単位:円/㎡	
施工規模	香川	愛媛	高知	徳島				
標準色	300㎡以上	7,500	7,500	8,000	8,000			

※300㎡未満の施工、特殊模様、柄、特注色は単価アップとなりますので別途お見積もり致します。
 ※着色工のみの価格ですので、パーミアコンの価格にプラスして下さい。

1. 洗い出し透水性コンクリート舗装(パーミアストーン)

骨材種類・施工規模等により価格が異なるため都度、御見積り致します。
 また、工場設備などの問題で、ご出荷対応できない場合がございます。事前にご相談ください。

2. 洗い出しコンクリート舗装(ウォッシュャブルコンクリート)

骨材種類・施工規模等により価格が異なるため都度、御見積り致します。
 また、工場設備などの問題で、ご出荷対応できない場合がございます。事前にご相談ください。

3. 高耐久性セメント系木質舗装(ウッドクリート)

木チップ生産・供給・運搬費により価格が異なるため都度、御見積り致します。

エコブロック【ポーラスコンクリート植生ブロック舗装】							単位:円/㎡	
エコターフミニ								
厚さ	施工規模	香川	愛媛	高知	徳島			
150mm	300㎡以上	18,500	18,500	19,000	19,000			

※切り物無しの標準的な価格で、ブロック本体、ブロック設置を含んでおります。敷砂(材)は支給願います。
 ※路盤工、芝、客土、区画表示は含まれておりません。別途計上願います。
 ※切り物が発生するレイアウト、その他特殊な施工の場合は別途お見積もり致します。
 ※受注生産品のため出荷に時間が掛かる場合がございますので、事前にご相談ください。
 ※ブロックのサイズは、625×625×150mmです。
 ※標準割り付け:32個/台です。

ザッソレス【省管理雑草抑制型芝草】							単位:円/㎡	
材料費のみ	施工規模	香川	愛媛	高知	徳島			
セントオーガスチンタイプ	1000㎡以上	1,300	1,300	1,300	1,300			
	300~1000㎡未満	1,450	1,450	1,450	1,450			
	300㎡未満	1,650	1,650	1,650	1,650			

※施工費、運賃は含まれておりません。別途計上願います。
 ※切り芝の大きさは30cm×37.1cm×9枚/㎡となります。