

価格表

2024年9月改訂

中部地区限定

注意事項(各工種共通)

- ・価格は直接工事費です。
- ・対象地域は愛知県、岐阜県、三重県、静岡県です。
但し、各県山間部、三重県(伊勢・伊賀・熊野方面)等は対象外地域となりますので、お問い合わせの上、ご確認下さい。
- ・材料搬入は大型車で見ております。施工は1回乗り込みで見ております。
- ・路盤工、型枠工(舗装止め)は含まれておりません。
- ・施工条件(小運搬、分割施工、特殊施工等)により価格が上がる場合があります。表示価格は参考価格とお考え下さい。
- ・図面が有る場合は見積り依頼して頂くことをお勧めします。
- ・材料費、労務費の上昇により価格を予告なく変更する場合がございます。

パーミアコン【ポーラスコンクリート舗装】

単位:円/㎡

厚さ	施工規模	愛知	岐阜	三重	静岡(西部・中部方面)	静岡(東部・伊豆方面)
80mm	300㎡以上	8,800	8,700	9,300	9,700	11,000
100mm	300㎡以上	10,400	10,300	11,000	10,700	12,300
130mm	300㎡以上	12,300	12,300	13,100	14,200	16,300
150mm	300㎡以上	14,000	14,000	14,900	16,600	18,800

※300㎡未満の施工、小運搬を必要とする施工、特殊な施工の場合は別途お見積り致します。

※骨材粒径は、Mサイズ(5mmtop)とLサイズ(15~13mmtop)の2種類がありますので設計の際にご指定下さい。

(中部地区では特に指定が無い場合はLサイズになります。)

(Mサイズは、地域等により単価変更の発生及び対応が出来ない場合がありますので事前にご相談ください。)

パーミアストーン【洗い出しポーラスコンクリート舗装】

単位:円/㎡

骨材名:新五色						
厚さ	施工規模	愛知	岐阜	三重	静岡(西部・中部方面)	静岡(東部・伊豆方面)
80mm	300㎡以上	14,700	14,700	15,300	17,200	19,300
100mm	300㎡以上	16,500	16,500	17,300	19,400	21,800
130mm	300㎡以上	18,800	18,700	19,700	23,700	26,700
150mm	300㎡以上	20,700	20,600	21,800	26,200	29,500

骨材名:白みかげ(奈良)

厚さ	施工規模	愛知	岐阜	三重	静岡(西部・中部方面)	静岡(東部・伊豆方面)
80mm	300㎡以上	15,000	15,000	15,500	18,200	20,500
100mm	300㎡以上	16,900	16,900	17,500	20,500	23,100
130mm	300㎡以上	19,200	19,200	20,000	24,600	27,700
150mm	300㎡以上	21,200	21,200	22,000	28,300	31,800

※上記以外の骨材を使用する場合は、その都度お見積り致します。

※300㎡未満の施工、小運搬を必要とする施工、特殊な施工の場合は別途お見積り致します。

カラー着色【吹付け】パーミアカラー

単位:円/㎡

施工規模	愛知	岐阜	三重	静岡(西部・中部方面)	静岡(東部・伊豆方面)	
標準色	300㎡以上	4,600	4,600	4,600	4,500	5,200

※300㎡未満の施工、特殊模様、柄、特注色は別途お見積り致します。

※着色工のみの価格ですので、パーミアコンの価格にプラスして下さい。

カラー着色【自然石調吹付け】パーミアフェース

単位:円/㎡

施工規模	愛知	岐阜	三重	静岡(西部・中部方面)	静岡(東部・伊豆方面)	
標準色	300㎡以上	7,100	7,100	7,100	8,100	9,300

※300㎡未満の施工、特殊模様、柄、特注色は単価アップとなりますので別途お見積り致します。

※着色工のみの価格ですので、パーミアコンの価格にプラスして下さい。

ウッドクリート【高耐久型セメント系木質舗装】

単位:円/㎡

洗い出しタイプ						
厚さ	施工規模	愛知	岐阜	三重	静岡(西部・中部方面)	静岡(東部・伊豆方面)
30mm	300㎡以上	14,600	14,500	16,000	20,000	23,000
40mm	300㎡以上	16,800	16,700	18,500	22,600	26,000
50mm	300㎡以上	19,000	18,900	21,100	25,000	28,000

※ウッドクリートは現場練りとなります。

※特殊箇所、300㎡未満に付きましてはその都度お見積もり致します。

彩雅【透水性自然石樹脂舗装】

単位:円/㎡

自然石名: 淡五色、庵治、金華、大磯						
厚さ	施工規模	愛知	岐阜	三重	静岡(西部・中部方面)	静岡(東部・伊豆方面)
10mm	300㎡以上	12,200	12,200	12,200	14,000	16,000

※彩雅は現場練りとなります。

※下地材の価格は含まれておりません。

※特殊箇所、300㎡未満に付きましてはその都度お見積もり致します。

ラプリーチップ【透水性ゴムチップ舗装】

単位:円/㎡

厚さ	施工規模	愛知	岐阜	三重	静岡(西部・中部方面)	静岡(東部・伊豆方面)
10mm	300㎡以上	13,300	13,300	13,300	20,000	22,400
15mm	300㎡以上	19,800	19,800	19,800	23,200	26,000

※ラプリーチップはカラーゴムチップを使用しております。

※下地材の価格は含まれておりません。

※ラプリーチップは現場練りとなります。

※特殊箇所、300㎡未満に付きましてはその都度お見積もり致します。

エコブロック【ポーラスコンクリート植生ブロック舗装】

単位:円/㎡

エコターフミニ (625×625)						
厚さ	施工規模	愛知	岐阜	三重	静岡(西部・中部方面)	静岡(東部・伊豆方面)
150mm	300㎡以上	18,100	18,100	18,500	23,800	27,100

※切り物無しの標準的な価格で、ブロック本体、ブロック設置を含んでおります。敷砂(材)は支給願います。

※路盤工、芝、客土、区画表示は含まれておりません。別途計上願います。

※切り物が発生するレイアウト、その他特殊な施工の場合は別途お見積もり致します。

※受注生産品のため出荷に時間が掛かる場合がありますので、事前にご相談ください。

※標準割り付け:32個/台です。

※ブロックのサイズは、625×625×150mmです。

ザッソレス【省管理雑草抑制型芝草】

単位:円/㎡

材料費のみ	施工規模	愛知	岐阜	三重	静岡(西部・中部方面)	静岡(東部・伊豆方面)
セントオーガス チンタイプ	1000㎡以上	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
	300~1000㎡未満	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450
	300㎡未満	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650

※施工費、運賃は含まれておりません。別途計上願います。

※切り芝の大きさは30cm×37.1cm×9枚/㎡となります。

ひめの【省管理少穂矮性国産選抜ノシバ】

単位:円/㎡

材料費のみ	施工規模	愛知	岐阜	三重	静岡(西部・中部方面)	静岡(東部・伊豆方面)
ひめの	1000㎡以上	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300

※施工費、運賃は含まれておりません。別途計上願います。

※切り芝の大きさは30cm×37.1cm×9枚/㎡となります。

※1000㎡未満は別途お見積り致します。